

NORMATIV UTROŠKA RADA I MATERIJALA ZIDANJE NOSEĆEG ZIDA YTONG BLOKOVIMA

Xella Srbija a.d.
Diše Đurđevića bb
11560 Vreoci - Beograd
Srbija i Crna Gora

Telefon +381 11 8123 522
+381 11 8122 201
Prodaja +381 11 8120 993
+381 11 8122 265
Fax: +381 11 8144 314
+381 11 8121 135
www.xella.co.yu

NORMATIVOM JE OBUHVAĆENO:

1	Istovar materijala pomoću kрана
2	Priprema Ytong tankoslojnjog belog maltera
3	Prenos maltera i ploča na udaljenost do 10 m horizontalno
4	Sečenje ploča električnom stabilnom testerom ravnih rezova
5	Zidanje Ytong pregradnih zidova prema "Ytong uputstvima za gradnju" visine do 3 m
6	Laka pokretna skela do visine 1,5 m
7	Čišćenje radnog prostora tokom zidanja i po završetku radova

NORMATIV UTROŠKA:

OPIS POZICIJE	j.m.	MATERIJAL					RAD		
		YTONG BLOK	YTONG tankoslojni malter	YTONG elastični anker	YTONG specijalni ekseri	PUR PENA	KV	NKV	UKUPNO:
		m ³	kg	kom	kom	lit	sati	sati	sati
Zidanje nosećeg zida d-20cm	m ³	1.02	18				1.82	0.61	2.43
Zidanje nosećeg zida d-25 cm	m ³	1.02	18				1.73	0.58	2.31
Zidanje nosećeg zida d-30 cm	m ³	1.02	18				1.51	0.38	1.89

DODATAK:

1	Zidovi sa otvorima:	*uvećanje NČ za 15% za KV i NKV
2	Količine manje od 15 m ³ :	*uvećanje NČ za 10% za KV i NKV
3	Ručni istovar:	*uvećanje NČ za 0,20 sati/m ³ za NKV
4	Visina zida od 3 od 4 m:	*uvećanje NČ za 0,30 sati/m ³ za NKV
5	Sečenje ručnom električnom testerom:	*uvećanje NČ za 0,06 sati/m ³ za NKV
6	Sečenje ručnom testerom:	*uvećanje NČ za 0,12 sati/m ³ za NKV
7	Dodatak za razlomljeni zid:	*uvećanje NČ za 20% za KV i NKV
8	Dodatak na zidanje vertikalnih protivpotresnih serklaža:	*Uvećanje NČ za 0,08 sati/m ¹ serklaža (samo za debljinu zida >25 cm) za KV
9	Dodatak na kosi završetak gornje ivice zida:	*uvećanje NČ i to: NKV za 0,05 sat/m ¹ i KV za 0,1 sat/m ¹ kose dužine zida *uvećanje utroška materijala Ytong bloka za 0,04 m ³ /m ¹ kose dužine zida