

NORMATIV UTROŠKA RADA I MATERIJALA ZIDANJE PREGRADNOG ZIDA YTONG BLOKOVIMA

Xella Srbija a.d.
Diše Đurđevića bb
11560 Vreoci - Beograd
Srbija i Crna Gora

Telefon +381 11 8123 522
+381 11 8122 201
Prodaja +381 11 8120 993
+381 11 8122 265
Fax: +381 11 8144 314
+381 11 8121 135
www.xella.co.yu

NORMATIVOM JE OBUHVAĆENO:	
1	Istovar materijala pomoću kрана
2	Priprema Ytong tankoslojnog belog maltera
3	Prenos maltera i ploča na udaljenost do 10 m horizontalno
4	Sečenje ploča električnom stabilnom testerom ravnih rezova
5	Zidanje Ytong pregradnih zidova prema "Ytong uputstvima za gradnju" visine do 3 m
6	Laka pokretna skela do visine 1,5 m
7	Čišćenje radnog prostora tokom zidanja i po završetku radova

NORMATIV UTROŠKA:

OPIS POZICIJE	j.m.	MATERIJAL						RAD		
		YTONG PLOČE	YTONG tankoslojni malter	YTONG elastični anker	YTONG specijalni ekseri	PUR PENA		KV	NKV	UKUPNO:
		m ³	kg	kom	kom	lit	kom (V=750ml)	sati	sati	sati
Zidanje pregradnog zida d-10 cm	m ³	0.102	2.2	0.6	1.2	1.30	0.029	0.45	0.15	0.60
Zidanje pregradnog zida d-12 cm	m ³	0.128	2.4	0.6	1.2	1.63	0.036	0.43	0.14	0.57
Zidanje pregradnog zida d-15 cm	m ³	0.153	2.8	0.6	1.2	1.95	0.043	0.39	0.13	0.52

DODATAK:

1	Zidovi sa otvorima:	*uvećanje NČ za 20% za KV i NKV
2	Količine manje od 15 m ³ :	*uvećanje NČ za 10% za KV i NKV
3	Ručni istovar:	*uvećanje NČ za 0.06 sati/m ³ za NKV
4	Visina zida od 3 od 4 m:	*uvećanje NČ za 0,06 sati/m ³ za NKV
5	Sečenje ručnom električnom testerom:	*uvećanje NČ za 0,01 sati/m ³ za NKV
6	Sečenje ručnom testerom:	*uvećanje NČ za 0,03 sati/m ³ za NKV
7	Dodatak za razlomljeni zid:	*uvećanje NČ za 20% za KV i NKV