

# NORMATIV UTROŠKA RADA I MATERIJALA ZIDANJE ISPUNSKOG ZIDA YTONG BLOKOVIMA

**Xella Srbija a.d.**  
Diše Đurđevića bb  
11560 Vreoci - Beograd  
Srbija i Crna Gora

Telefon +381 11 8123 522  
+381 11 8122 201  
Prodaja +381 11 8120 993  
+381 11 8122 265  
Fax: +381 11 8144 314  
+381 11 8121 135  
[www.xella.co.yu](http://www.xella.co.yu)

## NORMATIVOM JE OBUHVAĆENO:

- 1 Istovar materijala pomoću kрана
- 2 Priprema Ytong tankoslojnog belog maltera
- 3 Prenos maltera i ploča na udaljenost do 10 m horizontalno
- 4 Sečenje ploča električnom stabilnom testerom ravnih rezova
- 5 Zidanje Ytong pregradnih zidova prema "Ytong uputstvima za gradnju" visine do 3 m
- 6 Laka pokretna skela do visine 1,5 m
- 7 Čišćenje radnog prostora tokom zidanja i po završetku radova

## NORMATIV UTROŠKA:

OPIS POZICIJE	j.m.	MATERIJAL						RAD		
		YTONG PLOČE	YTONG tankoslojni malter	YTONG elastični anker	YTONG specijalni ekseri	PUR PENA		KV	NKV	UKUPNO:
		m <sup>3</sup>	kg	kom	kom	lit	kom (V=750ml)	sati	sati	sati
Zidanje ispunskog zida d-20 cm	m <sup>3</sup>	1.02	18	3	6	13	0.289	1.88	0.65	2.53
Zidanje ispunskog zida d-25/20 cm	m <sup>3</sup>	1.02	18	2.9	5.8	13	0.289	1.77	0.60	2.37
Zidanje ispunskog zida d-30/20 cm	m <sup>3</sup>	1.02	18	2.4	4.8	13	0.289	1.53	0.39	1.92

## DODATAK:

- |  |   |
|--|---|
| 1 Zidovi sa otvorima:                                      | *uvećanje NČ za 15% za KV i NKV   |
| 2 Količine manje od 15 m <sup>3</sup> :                    | *uvećanje NČ za 10% za KV i NKV   |
| 3 Ručni istovar:   | *uvećanje NČ za 0,20 sati/m <sup>3</sup> za NKV   |
| 4 Visina zida od 3 od 4 m:                                 | *uvećanje NČ za 0,30 sati/m <sup>3</sup> za NKV   |
| 5 Sečenje ručnom električnom testerom:                     | *uvećanje NČ za 0,06 sati/m <sup>3</sup> za NKV   |
| 6 Sečenje ručnom testerom:                                 | *uvećanje NČ za 0,12 sati/m <sup>3</sup> za NKV   |
| 7 Dodatak za razlomljeni zid:                              | *uvećanje NČ za 20% za KV i NKV   |
| 8 Dodatak na zidanje vertikalnih protivpotresnih serklaža: | *Uvećanje NČ za 0,08 sati/m <sup>1</sup> serlaža (samo za debljinu zida >25 cm) za KV             |
| 9 Dodatak na kosi završetak gornje ivice zida:             | *uvećanje NČ i to: NKV za 0,05 sat/m <sup>1</sup> i KV za 0,1 sat/m <sup>1</sup> kose dužine zida |
|  | *uvećanje utroška materijala Ytong bloka za 0,04 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> kose dužine zida  |